

## ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

<b>1.</b>	<b>Вид мероприятия по уходу за лесами</b>		<b>Прореживание</b>	
2.	<i>Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов</i>			
2.1.	<i>Подготовительные и лесозаготовительные работы</i>		до 31.12.2021	
2.2.	<i>Учет и вывозка древесины</i>		до 31.12.2021	
2.3.	<i>Очистка лесосеки от порубочных остатков</i>		согласно Тех. карты	
2.4.	<i>Оценка качества проведенных мероприятий</i>		до 01.05.2022	
<b>3.</b>	<b>Характеристика местоположения лесного участка</b>			
3.1.	<i>Наименование лесничества</i>		Опытное	
3.2.	<i>Участкового лесничества</i>		Ильинское	
3.3.	<i>Целевое назначение лесов(категория защитности)</i>		Леса водоохранных зон	
3.4.	<i>Номер квартала</i>		138	
3.5.	<i>Номер выдела</i>		20	
3.6.	<i>Площадь лесного участка</i>		1,0	
<b>4.</b>	<b>Характеристика лесорастительных условий лесного участка</b>			
4.1.	<i>Рельеф, почва</i>		Овраг, супесчаная	
4.2.	<i>Гидрологические условия</i>		С2	
<b>5.</b>	<b>Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами</b>		до рубки	после рубки
5.1.	<i>Состав</i>		10С+Б	10С+Б
5.2.	<i>Возраст, лет</i>		23	23
5.3.	<i>Средний диаметр, см</i>		10	10
5.4.	<i>Средняя высота, м</i>		12	12
5.5.	<i>Бонитет</i>		1А	1А
5.6.	<i>Полнота</i>		1	0,8
5.7.	<i>Запас, куб. м.</i>		160	128
<b>6.</b>	<b>Характеристика вырубаемой части</b>			
6.1.	<i>Порода Сосна</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	165	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	12	
		<i>Средняя высота, м.</i>	14	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	16	
6.2.	<i>Порода Осина</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	3	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	24	
		<i>Средняя высота, м.</i>	18	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	1	
6.3.	<i>Порода Береза</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	44	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	24	
		<i>Средняя высота, м.</i>	18	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	15	
<b>7.</b>	<b>Основные характеристики мероприятий по уходу за лесом</b>			
7.1.	<i>Интенсивность (%)</i>		20	
7.2.	<i>Минимальная сомкнутость крон после рубки</i>		0,8	
7.3.	<i>Сумма площадей сечений (м<sup>2</sup>/га)</i>			
7.4.	<i>Объем вырубаемой древесины, куб.м., общ./куб. м. ликвид</i>		32/32	
<b>8.</b>	<b>Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):</b>			
8.1.	<i>Технология работ</i>	безопасная		
8.2.	<i>Подготовительные работы</i>	Ограничение зон безопасности		
8.3.	<i>Лесосечные работы</i>	Валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по существующим дорогам, раскряжевка хлыстов на сортименты и дрова, штабелевка		

8.4.	Очистка лесосеки	Осуществляется одновременно с заготовкой древесины со сбором порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания
------	------------------	--

Директор:  Яковлев А. П.

Нач. участка:  Николаев В.Н.