

# ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

<b>1.</b>	<b>Вид мероприятия по уходу за лесами</b>		<b>Проходная рубка</b>	
2.	<i>Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов</i>			
2.1.	<i>Подготовительные и лесозаготовительные работы</i>		до 25.12.2020	
2.2.	<i>Учет и вывозка древесины</i>		до 25.12.2020	
2.3.	<i>Очистка лесосеки от порубочных остатков</i>		согласно Тех. карты	
2.4.	<i>Оценка качества проведенных мероприятий</i>		до 01.05.2021	
<b>3.</b>	<b>Характеристика местоположения лесного участка</b>			
3.1.	<i>Наименование лесничества</i>		Шемуршинское	
3.2.	<i>Участкового лесничества</i>		Чукальское	
3.3.	<i>Целевое назначение лесов(категория защитности)</i>		Запретные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования	
3.4.	<i>Номер квартала</i>		6	
3.5.	<i>Номер выдела</i>		32	
3.6.	<i>Площадь лесного участка</i>		2,2	
<b>4.</b>	<b>Характеристика лесорастительных условий лесного участка</b>			
4.1.	<i>Рельеф, почва</i>		Равнинный, супесчаный	
4.2.	<i>Гидрологические условия</i>		B2	
<b>5.</b>	<b>Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами</b>		<b>до рубки</b>	<b>после рубки</b>
5.1.	<i>Состав</i>		9С1Б	9С1Б
5.2.	<i>Возраст, лет</i>		75	75
5.3.	<i>Средний диаметр, см</i>		36	36
5.4.	<i>Средняя высота, м</i>		26	26
5.5.	<i>Бонитет</i>		1	1
5.6.	<i>Полнота</i>		0,9	0,7
5.7.	<i>Запас, куб. м.</i>		836	672
<b>6.</b>	<b>Характеристика вырубаемой части</b>			
6.1.	<i>Порода Сосна</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	130	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	36	
		<i>Средняя высота, м.</i>	26	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	164	
6.2.	<i>Порода</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>		
		<i>Средний диаметр, см.</i>		
		<i>Средняя высота, м.</i>		
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>		
<b>7.</b>	<b>Основные характеристики мероприятий по уходу за лесом</b>			
7.1.	<i>Интенсивность (%)</i>		20	
7.2.	<i>Минимальная сомкнутость крон после рубки</i>		0,7	
7.3.	<i>Сумма площадей сечений (м<sup>2</sup>/га)</i>			
7.4.	<i>Объем вырубаемой древесины, Общ/ликвидный(куб.м)</i>		164/143	
<b>8.</b>	<b>Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):</b>			
8.1.	<i>Технология работ</i>	средне-пасечная с заготовкой сортиментов(хлыстов)		
8.2.	<i>Подготовительные работы</i>	ограничение зон безопасности, подготовка верхних складов (погрузочных пунктов), подготовка трелевочных волоков		
8.3.	<i>Лесосечные работы</i>	валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов к волоку, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по трелевочным волокам (технологическим волокам) на погрузочную площадку, раскряжёвка хлыстов на сортименты и дрова на погрузочном пункте (верхнем складе), штабелевка		
8.4.	<i>Очистка лесосеки</i>	осуществляется одновременно с заготовкой древесины со сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующем сжиганием их в пожаробезопасный период, а также же сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период.		

Руководитель \_\_\_\_\_

Хайретдинова Л.И.

Составил \_\_\_\_\_

Хайретдинова Л.И.

