

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

1.	Вид мероприятия по уходу за лесами		Проходная рубка	
2.	<i>Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов</i>			
2.1.	<i>Подготовительные и лесозаготовительные работы</i>		до 17.12.2019	
2.2.	<i>Учет и вывозка древесины</i>		до 17.12.2019	
2.3.	<i>Очистка лесосеки от порубочных остатков</i>		согласно Тех. карты	
2.4.	<i>Оценка качества проведенных мероприятий</i>		до 01.05.2020	
3.	Характеристика местоположения лесного участка			
3.1.	<i>Наименование лесничества</i>		Опытное	
3.2.	<i>Участкового лесничества</i>		Цивильское	
3.3.	<i>Целевое назначение лесов(категория защитности)</i>		Леса зеленых зон	
3.4.	<i>Номер квартала</i>		80	
3.5.	<i>Номер выдела</i>		9	
3.6.	<i>Площадь лесного участка</i>		0,2	
4.	Характеристика лесорастительных условий лесного участка			
4.1.	<i>Рельеф, почва</i>		равнинный, серые лесные	
4.2.	<i>Гидрологические условия</i>		Д2	
5.	Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами		до рубки	после рубки
5.1.	<i>Состав</i>		100С	100С
5.2.	<i>Возраст, лет</i>		45	45
5.3.	<i>Средний диаметр, см</i>		22	22
5.4.	<i>Средняя высота, м</i>		21	21
5.5.	<i>Бонитет</i>		1	1
5.6.	<i>Полнота</i>		0,8	0,7
5.7.	<i>Запас, куб. м.</i>		50	30
6.	Характеристика вырубаемой части			
6.1.	<i>Порода Дуб</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	26	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	16	
		<i>Средняя высота, м.</i>	13	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	5	
6.2.	<i>Порода Береза</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	14	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	24	
		<i>Средняя высота, м.</i>	19	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	3	
6.3.	<i>Порода Ильм</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	45	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	16	
		<i>Средняя высота, м.</i>	13	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	10	
6.4.	<i>Порода Осина</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	9	
		<i>Средний диаметр, см.</i>	20	
		<i>Средняя высота, м.</i>	19	
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	2	
7.	Основные характеристики мероприятий по уходу за лесом			
7.1.	<i>Интенсивность (%)</i>		40	
7.2.	<i>Минимальная сомкнутость крон после рубки</i>		0,7	
7.3.	<i>Сумма площадей сечений (м²/га)</i>			
7.4.	<i>Объем вырубаемой древесины, куб.м.</i>		20	
8.	Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):			
8.1.	<i>Технология работ</i>	безопасная		
8.2.	<i>Подготовительные работы</i>	Ограничение зон безопасности		
8.3.	<i>Лесосечные работы</i>	валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по существующим дорогам, раскряжевка хлыстов на сортименты и дрова, штабелевка		
8.4.	<i>Очистка лесосеки</i>	осуществляется одновременно с заготовкой древесины со сбором порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания		

Директор : _____ А. П. Яковлев
 Начальник участка : _____ А. А. Егоров

