

**ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ**

<b>1.</b>	<b>Вид мероприятия по уходу за лесами</b>	<b>Прореживание</b>	
2.	<i>Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов</i>		
2.1.	<i>Подготовительные и лесозаготовительные работы</i>	до 17.12.2019	
2.2.	<i>Учет и вывозка древесины</i>	до 17.12.2019	
2.3.	<i>Очистка лесосеки от порубочных остатков</i>	согласно Тех. карты	
2.4.	<i>Оценка качества проведенных мероприятий</i>	до 01.05.2020	
<b>3.</b>	<b>Характеристика местоположения лесного участка</b>		
3.1.	<i>Наименование лесничества</i>	Опытное	
3.2.	<i>Участкового лесничества</i>	Сорминское	
3.3.	<i>Целевое назначение лесов(категория защитности)</i>	Противоэрозионные леса	
3.4.	<i>Номер квартала</i>	92	
3.5.	<i>Номер выдела</i>	2	
3.6.	<i>Площадь лесного участка</i>	2,7	
<b>4.</b>	<b>Характеристика лесорастительных условий лесного участка</b>		
4.1.	<i>Рельеф, почва</i>	равнинный, серые лесные	
4.2.	<i>Гидрологические условия</i>	С2	
<b>5.</b>	<b>Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами</b>	до рубки	после рубки
5.1.	<i>Состав</i>	10С	10С
5.2.	<i>Возраст, лет</i>	26	26
5.3.	<i>Средний диаметр, см</i>	10	10
5.4.	<i>Средняя высота, м</i>	11	11
5.5.	<i>Бонитет</i>	1	1
5.6.	<i>Полнота</i>	0,9	0,8
5.7.	<i>Запас, куб. м.</i>	378	299
<b>6.</b>	<b>Характеристика вырубаемой части</b>		
6.1.	<i>Порода лиственница</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	533
		<i>Средний диаметр, см.</i>	16
		<i>Средняя высота, м.</i>	14,5
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	59
6.2.	<i>Порода ель</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	122
		<i>Средний диаметр, см.</i>	12
		<i>Средняя высота, м.</i>	9
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	8
6.3.	<i>Порода осина</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	3
		<i>Средний диаметр, см.</i>	28
		<i>Средняя высота, м.</i>	19
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	1
6.4.	<i>Порода вяз</i>	<i>Количество деревьев, шт.</i>	174
		<i>Средний диаметр, см.</i>	12
		<i>Средняя высота, м.</i>	11
		<i>Вырубаемый запас, куб. м.</i>	11
<b>7.</b>	<b>Основные характеристики мероприятий по уходу за лесом</b>		
7.1.	<i>Интенсивность (%)</i>	21	
7.2.	<i>Минимальная сомкнутость крон после рубки</i>	0,8	
7.3.	<i>Сумма площадей сечений (м<sup>2</sup>/га)</i>		
7.4.	<i>Объем вырубаемой древесины, куб.м. общ./куб. м. ликвид</i>	79/79	
<b>8.</b>	<b>Описание технологии выполнения работ с указанием выполненных операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):</b>		
8.1.	<i>Технология работ</i>	безопасная	
8.2.	<i>Подготовительные работы</i>	Ограничение зон безопасности, уборка опасных деревьев	
8.3.	<i>Лесосечные работы</i>	валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по существующим дорогам, раскряжевка хлыстов на сортименты и дрова, штабелевка	
8.4.	<i>Очистка лесосеки</i>	осуществляется одновременно с заготовкой древесины со сбором порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания	

Директор:  Яковлев А. П.

Нач. участка:  Тихонов О. П.