

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Резервуар для сбора фильтрата полигона ТБО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 263,126 тыс. руб.
 строительных работ _____ 43,315 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 3,512 тыс. руб.
 оборудования _____ 216,300 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,072 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 190,29 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,407 420/1000-0,126*100/1000	6270,46		6270,46	649,65		2552,08		2552,08	264,41			
2	ТЕР01-02-063-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,126 420*0,03/100	4789,58	2244,19	2545,39	820,8		603,49	282,77	320,72	103,42	281,58	35,48	

Гранд-Смета (вер.8.0)

3	ТЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,013 дор/10	811,69		811,69	90,63		10,55		10,55	1,18		
4	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,013 дор/10	4100,18	58,32	4031,07	280,72		53,3	0,76	52,4	3,65	8	0,1
5	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	1,013	2,71		2,71			2,75		2,75			
6	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,667 9,4*5*0,3/100+4,93*35,56*0,3/100	287,68	99,86	187,82	27,36		191,88	66,61	125,27	18,25	12,53	8,36
7	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 / Обратная засыпка песком	1000 м3 грунта	0,339 (366-14,1-дор*100)/1000	452,99		452,99	50,58		153,56		153,56	17,15		
8	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 / Обратная засыпка песком вручную	100 м3 грунта	0,126 дор	681,37	681,37				85,85	85,85			97,2	12,25
9	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	351,6	65					22854					

Гранд-Смета (вер.8.0)

10	ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланиро ванной поверхно сти за 1 проход бульдозе ра	0,032 12,78*8,38*0,3/1000	27,09		27,09	3,03		0,87		0,87	0,1			
----	--	---	---	------------------------------	-------	--	-------	------	--	------	--	------	-----	--	--	--

Раздел 2. Фундаменты и монтаж оборудования

11	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основани я	14,1 9,4*5*0,3	126,11	17,55	30,24	2,72		1778,15	247,46	426,38	38,35	2,3	32,43	
12	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,1044 10,44/100	116173,63	1758,66	3038,44	329,63		12128,53	183,6	317,21	34,41	220,66	23,04	
13	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-10,6 -Ф1,р1	633					-6709,8						
14	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	10,6	691					7324,6						
15	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0157 15,7/1000	10096,04	1830,15	37,89	1,82		158,51	28,73	0,59	0,03	215,82	3,39	

Гранд-Смета (вер.8.0)

16	ТЕРм37-01-001-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 3 Т (МДС37 п.4.3.1 т.2. Коэффициент изменения массы оборудования 0,71-0,8 ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))	1 шт.	1	2538,42	645,56	700,06	49,77		2538,42	645,56	700,06	49,77	75,24	75,24		
17	КП ООО "Ресурс Гидро"	Стоимость емкости накопительной объемом 50м3. (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04))	комплект	1	216299,64				216299,64	216299,64							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										260026,38	1541,34	4662,44	530,72		190,29		
Накладные расходы										1895,19							
Сметная прибыль										1204,73							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										43314,78					115,05		
Итого Монтажные работы										3511,88					75,24		
Итого Оборудование										216299,64							
Итого										263126,3					190,29		
В том числе:																	
Материалы										37522,96							
Машины и механизмы										4662,44							
ФОТ										2072,06							
Оборудование										216299,64							
Накладные расходы										1895,19							
Сметная прибыль										1204,73							
ВСЕГО по смете										263126,3					190,29		

Составил(а): Э. Д. Макеева