

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26» расположенного в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 330,993 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4,567 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 242,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня																
1	ТЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненого грунта	1,093 <i>д*0,25/1000</i>	1892,85		1892,85	209,81		2068,89		2068,89	229,32			
2	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см /19 см/ при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 покрытия	4,371 <i>(д) / 1000</i>	59167,14	430,77	3633,69	453,69		258619,57	1882,9	15882,86	1983,08	55,44	242,33	

Гранд-Смета (вер.8.0)

3	ТЕР27-04-014-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	4,371 (@) / 1000	13656,52		831,24	107,84		59692,65		3633,35	471,37			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										320381,11	1882,9	21585,1	2683,77			242,33
Накладные расходы										6376,89						
Сметная прибыль										4235,14						
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										2401,4						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.2.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.2.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										328591,74						242,33
Итого										330993,14						242,33
В том числе:																
Материалы										296913,11						
Машины и механизмы										21585,1						
ФОТ										4566,67						
Накладные расходы										6376,89						
Сметная прибыль										4235,14						
ВСЕГО по смете										330993,14						242,33

Составил(а): Э. Д. Макеева