

ООО «ВИНКАЙТ»

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы
объекта культурного наследия
**«Здание Чувашского государственного
сельскохозяйственного института, 1957 г.»**
(учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.



НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4
Рабочая проектно-сметная документация

Книги 1 и 2

Рабочий проект. Сметы

ВИН-НПД-05/19-АР

Чебоксары, 2019

Экз. _____

ООО «ВИНКАЙТ»

424000, Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 114 б, этаж 1, офис 1.

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00822 от 5 июня 2013 г.

Переоформлена на № 2372 от 26 декабря 2018 г.

Тема: Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

Рабочая проектно-сметная документация

Книги 1 и 2

Рабочий проект. Сметы

ВИН-НПД-05/19-АР

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Управляющий _____ Э. А. Иванов

Главный инженер проекта _____ Н. В. Каримова

г. Чебоксары, 2019

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

Раздел 4
Книги 1 и 2

Авторский коллектив

Фамилия И.О.	Должность	Участие
Кондратьев О. Ф.	Зам. директора, ГИП	Общее руководство
Храмова О. В.	Главный архитектор проекта	Научно-методическое руководство
Каримова Н. В.	Главный инженер проекта	Техническое руководство
Мефодьев А. Г.	Инженер	Ответственный исполнитель обследования конструкций
Краснов Н. Н.	Инженер	Ответственный исполнитель обследования фундаментов
Молтушкин Р.А.	Инженер-архитектор	Исполнитель
Белкин А. С.	Инженер-архитектор	Исполнитель

Лист согласований

Должность	Подпись	Фамилия И. О.

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

Раздел 4
Книги 1 и 2

Состав
научно-проектной документации

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Примечание (марка)
1	2	3
Раздел 1	Предварительные работы	
Книга 1	Исходно-разрешительная документация _____	ПР-1
Книга 2	Предварительные исследования _____	ПР-2
Раздел 2	Комплексные научные исследования	
Книга 1	Историко-архивные и библиографические исследования _____	НИ-1
Книга 2	Историко-архитектурные исследования _____	НИ-2
Книга 3	Инженерно-технические исследования _____	НИ-3
Часть 1	Обследование конструкций фундаментов _____	НИ-3.1
Часть 2	Обследование конструкций стен, перекрытий, крыши _____	НИ-3.2
Часть 3	Инженерные изыскания _____	НИ-3.3
Книга 4	Отчёт о комплексных научных исследованиях _____	НИ-4
Раздел 3	Проект реставрации и приспособления	
Книга 1	Эскизный проект _____	ЭП
Книга 2	Проект _____	П
Раздел 4	Рабочая проектно-сметная документация.	
Книга 1	Рабочий проект _____	Р
Книга 2	Сметы _____	СМ
Раздел 5	Научно-реставрационный отчет (выполняется в ходе и по окончании реставрационных работ) _____	НРО

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

Раздел 4

Книги 1 и 2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие данные
2. Ведомость объёмов работ к фасадам
3. Ведомость отделки помещений
4. Экспликация полов
5. Сметы

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Примечание
01	Общие данные	
1	Ведомость объемов работ к фасадам (начало)	
2	Ведомость объемов работ к фасадам (окончание)	
3-17	Ведомость отделки помещений	
18-27	Экспликация полов	

Общие указания

Проектная документация на Учебный корпус №1 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.»), расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29 разработана на основании задания заказчика.

Климатические условия:

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – 32 С.
 Нормативное значение веса снегового покрова – 240 кг/м².
 Нормативное значение ветрового давления – 30 кг/м².
 Зона влажности– нормальная

Проектом предусмотрена:

А Отделка всех помещения здания, для этого необходима:

- очистить от старой краски стены и потолки ;
- в некоторых помещения, в зависимости от назначения (лаборатории , санузлы и фартуки над умывальниками) необходимо снять старую облицовочную плитку ;
- выполнить затирку образовавшихся трещин на потолке и стенах, а по необходимости и штукатурка.

Б. Замена старого покрытия полов. Для этого необходимо существующий пол из мозаичного бетона проверить на наличие сколотого бетона, при его обнаружении–забетонировать, отшлифовать.

Существующий линолеум и теплоизоляционную подложку (при наличии) демонтировать до существующей стяжки. Поверхность очистить от пыли и грязи и прогрунтовать бетон–контактом. Конструкцию покрытия полов выполнить согласно ведомости полов. Толщину стяжки из цем.–песч. р–ра М150 уточнить по месту после демонтажа старого покрытия полов.

В. Демонтаж старых оконных блоков с последующей установкой новых деревянных оконных блоков со стеклопакетами, полный демонтаж оконных подоконников и установка новых пластиковых подоконников, восстановление разрушенной штукатурки откосов с последующей покраской акриловыми красками.

Инв. N подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. N	
<p>Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, государственными нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.</p> <p>ГИП /Каримова Н.В.</p>	

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия		
						"Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
ГИП				Каримова			Стация	Лист
							Р	Листов
Разработал				Семенова				27
Н.контр.				Сусарин				
						Общие данные		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость объемов работ к фасадам (начало)

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Колич.
1	-демонтаж окон цокольного этажа - 1800x1650мм	шт.	35
	- 2370x1350мм		1
	- 2370x1650мм		7
	- 1650x1650мм		23
	- 1650x1350мм		6
	- 2370x1200мм		1
	2		-демонтаж окон выше 0.000 - 2370x1350мм
	- 4000x3000мм	10	
	- 2370x1650мм	221	
	- 2370x1200мм	12	
	- 2370x1100мм	8	
	- 2370x1060мм	6	
	- 3300x1650мм	2	
	- 4720x2660мм	3	
	- 2820x2400	2	
	- 4100x2400	4	
	- 1280x1350	8	
	- 2110x1150	14	
	- 2910x1050	8	
3	-демонтаж оконных сливов В=300мм	п.м.	762
4	-ремонт штукатурки оконных откосов	м²	202
5	- латексная шпаклевка оконных откосов за 2 раза	м²	405
6	-высококачественная покраска оконных откосов акрил-силиконовыми фасадными красками	м²	405
7	-Установка новых оконных сливов из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием толщ. 0.7мм, В=300мм	п.м.	762
	-Фасад цокольного этажа		
8	-расчистка швов по трещинам, снятие отслаивающейся штукатурки	м²	504
9	-снятие старой краски	м²	504
10	-восстановление штукатурки фасада	м²	504

Ведомость объемов работ к фасадам (продолжение)

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Колич.
11	- латексная шпаклевка за 2 раза	м²	1072
12	-высококачественная покраска фасада акрил-силиконовыми фасадными красками	м²	1072
	-Фасад выше 0.000		
13	-расчистка швов по трещинам, снятие отслаивающейся штукатурки	м²	2242
14	-снятие старой краски	м²	2632
15	-восстановление штукатурки фасада (реставрация)	м²	2242
16	- латексная шпаклевка за 2 раза	м²	5220
17	-высококачественная покраска фасада акрил-силиконовыми фасадными красками	м²	5220
	-карниз на отм. 0.000		
18	-расчистка швов по трещинам, снятие отслаивающейся штукатурки	м²	191
19	-снятие старой краски	м²	191
20	-восстановление штукатурки карниза (реставрация) сложной конфигурации	м²	228
21	-высококачественная покраска карниза акрил-силиконовыми фасадными красками	м²	477
22	- латексная шпаклевка за 2 раза	м²	477
23	-установка сливов на карниз из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием толщ. 0.7мм, В=400мм	п.м.	396
24	- демонтаж старых сливов	п.м.	396

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

						24-2019-АР		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия		
						"Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного		
						института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП			Каримова			Стация	Лист	Листов
Разработал			Семенова			Р	1	
Н.контр.			Сусарин			Ведомость объемов работ к фасадам (начало)		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость объемов работ к фасадам (окончание)

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Колич.
25	-карниз под крышей		
26	-расчистка швов по трещинам, снятие отслаивающейся штукатурки	м ²	369
27	-снятие старой краски	м ²	435
28	-восстановление штукатурки карниза сложной конфигурации (реставрация)	м ²	369
29	- латексная шпаклевка за 2 раза	м ²	967
30	-высококачественная покраска карниза акрил-силиконовыми фасадными красками	м ²	967
	-карниз над 1 и 2 эт.		
31	-расчистка швов по трещинам, снятие отслаивающейся штукатурки	м ²	140
32	-снятие старой краски	м ²	140
33	-восстановление штукатурки карниза сложной конфигурации (реставрация)	м ²	182
34	- латексная шпаклевка за 2 раза	м ²	361
35	-высококачественная покраска карниза акрил-силиконовыми фасадными красками	м ²	361
36	-установка сливов на карниз из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием толщ. 0.7мм, В=400мм	п.м.	295
37	- демонтаж старых сливов		
38	-ремонт кирпичной кладки стен в местах трещин с шириной раскрытия по штукатурке более 0.3мм путем установки анкер спиралей RSA	м ²	220
39	-ремонт кирпичной кладки стен в местах трещин с шириной раскрытия до. 0.3мм по штукатурке	м ²	432
40	-Расшивка и зачеканка деформационного шва	п.м.	62
41	-высококачественная покраска потолка главного входа акрил-силиконовыми фасадными красками предварительной расчисткой, и шпаклевкой за 2 раза	м ²	147
42	-Разбор кирпичной кладки дымохода высотой 21м с автовышки	м3	70
43	-восстановление разрушенного облицовочного ряда кладки на глубину 120мм	м ²	14

1. Данный лист смотри совместно с фасадами по обследованию.
2. Штукатурку стен выполнить по сетке по обеспыленной поверхности.
3. До начала работ по ремонту фасадов необходимо установить сетки для обеспечения безопасности людей, которые могут оказаться внизу.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия		
						"Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного		
						института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Семенова				Р	2	
Н.контр.		Сусарин				ООО "ВИНКАЙТ"		
Ведомость объемов работ к фасадам (окончание)								

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание	
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²
Подвал								
Архив	14.10	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска акрил. краской	14.10	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска, акрил. краской	51.45	-	-	
Архив	34.70		34.70		94.00	-	-	
Кабинет	15.90		15.90		51.15	-	-	
Архив	61.80		61.80		93.85	-	-	
Архив	38.60		38.60		72.33	-	-	
Операционная	18.90	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	18.90	выравнивание стен, грунтовка, керамическая плитка, затирка швов	73.45	-	-	
Вскрыточная	18.1		18.1		71.45	-	-	
Горячий цех	39.40		39.40		71.10	-	-	
Цех	7.50		7.50		23.60	-	-	на отм. +2,200
Цех	4.20		4.20		16.65	-	-	на отм. +2,200
Цех	9.20		9.20		27.00	-	-	на отм. +2,200
Коридор	10.40		10.40		35.70	-	-	
Морозильная камера	20.90		20.90		55.40	-	-	
Вивария	4.80		4.80		24.30	-	-	
Склад	18.60		18.60		53.90	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=2,1м)	18.90	
Раздаточная	30.50	30.50	26.80	43.30				
Препараторская	20.10	20.10	35.60	37.30				
Лаборатория патанатомии	20.50	20.50	68.60	2.90	на высоту 1,8 м и ширину 1,6 м по фронту умывальника			
Лаборатория эпизоотологии и радиобиологмм	41.60	41.60	49.80	52.40				
Лаборатория эпизоотологии и радиобиологмм	18.50	18.50	34.40	36.10				
Склад	29.30	29.30	87.50	-	-			
Лаборатория внутренних незаразных болезней	40.20	40.20	103.10	-	-			
Лаборатория акушерства и гинекологии	34.60	34.60	91.70	-	-			
Препараторская акушерства и гинекологии	18.40	18.40	41.70	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=2,1м)	41.80			
Лаборатория	41.30	41.30	86.50	-	-			
Лаборатория	37.50	37.50	44.10	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,6м)	37.20			
Лаборатория	12.60	12.60	19.40	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,6м)	16.40			
Преподавательская	24.00	24.00	64.00	-	-			

Тех указания :

1. Технология производства работ по покраске потолков: а) заделка швов б) выравнивание в) первая грунтовка, г) шпатлевка типа РОТБАНД, д) вторая грунтовка перед покраской.
2. Технология производства работ по отделке стен:
 - 1) выравнивание стен 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) грунтование,
3. В помещениях, где проектом заложен подвесной потолок, отделку стен завести на 100 мм выше отм. крепления подвесного потолка.
4. Гидроизоляцию всех влажных помещений (с/у) завести на стены на высоту 100мм
5. Коммуникации зашить коробами из ГКЛВ, размеры уточнить по месту.
6. Штукатурка и отделка дверных откосов заложена в "Ведомость отделки помещений".
7. Объем штукатурки и окраски (масляной белой краской) оконных откосов – 230.00 м².
8. Ремонт–восстановление гипсовых лепнин выполнить гипсовой штукатуркой , площадь лепнины подлежащий восстановлению – 420 м² , уточнить по месту.

Инв. подл. Подпись и дата. Возм. инв. N

						24–2019–AP		
						Ремонтно–реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Андреев				P	3	
Н.контр.		Сусарин				ООО "ВИНКАЙТ"		
Ведомость отделки помещений.								

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание		
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²	
Подвал									
Лаборатория кормопроизводства	41.50		41.50		42.90	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,6м)	40.10		
Бальзамическая	16.50		16.50		16.10		22.30		
Кладовая	4.60		4.60		33.00	-	-		
Аудитория	114.40		114.40		207.60	-	-		
Лаборатория	22.50		25.86		74.00	-	-		
Лаборатория	23.20		23.20		76.30	-	-		
Лаборатория	17.90	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	17.90	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	64.70	-	-		
Тепловой узел	16.50		16.50		75.90	-	-		
Тамбур	2.0		2.0		21.60	-	-		
Кабинет	11.40		11.40		50.60	-	-		
Кладовая	3.50		3.50		28.50	-	-		
Кладовая	5.10		5.10		35.30	-	-		
Аудитория	46.20		46.20		103.10	-	-		
Павильон сельхозтехники	328.30		328.30		282.90	-	-		
Кабинет	9.50		9.50		38.10	-	-		
Лаборатория	15.80		15.80		47.00	-	-		
Обеденный зал	80.00		80.00		102.80	-	-		
Умывальная	5.20		заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью		5.20	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	13.60	-	12.90
Душевая	3.00				3.00		11.70	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,6м)	11.20
С/У	1.20				1.20		7.6		7.2
С/У	1.20	1.20		8.20	7.90				
Коридор	6.90	6.90	34.90	-	-				
Коридор	10.80	10.80	47.40	-	-				
Коридор	11.40	11.40	40.30	-	-				
Электрощитовая	2.00	2.00	2.00	-	-				
Хореографический класс	57.90	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	57.90	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	83.80	-	-		
Кабинет	8.40		8.40		33.70	-	-		
Кабинет	10.90		10.90		36.80	-	-		
Коридор	2.90		2.90		22.60	-	-		
Коридор	12.40		12.40		38.10	-	-		
Коридор	21.30		21.30		73.80	-	-		

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	4	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание				
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²			
Подвал											
Раздевалка	7.0	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской	7.0	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	31.90	-	-				
Раздевалка	6.0		6.0		30.40	-	-				
Инвентарная	9.0		9.0		35.20	-	-				
Тренерская	10.5		10.5		36.10	-	-				
Гиревой зал	131.2	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской	131.2	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской	162.60	-	-				
Буфет	70.20		70.20		103.90	-	-				
Лаборатория	63.10		63.10		84.80	-	-				
Коридор	4.40		4.40		25.30	-	-				
Коридор	32.80		32.80		96.60	-	-				
Коридор	12.20		12.20		61.10	-	-				
Лаборатория	18.3		18.3		67.10	-	-				
Лаборатория	23.90		23.90		72.30	-	-				
Лаборатория	17.50		заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской		17.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	50.00	-	-		
Кабинет	6.90				6.90		36.40	-	-		
Кладовая	6.60				6.60		39.50	-	-		
Лаборатория	28.70				28.70		72.10	-	-		
Лаборатория хирургии	41.50	41.50		102.95	-		-				
Коридор	13.60	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской	13.60	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской	19.20	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=2,1м)	30.80				
Коридор	2.20		2.20		14.70			-	-		
Тамбур	2.00		2.00		24.20			-	-		
Коридор	43.40		43.40		134.40			-	-		
Коридор	61.50		61.50		178.70			-	-		
Гардероб	60.50		66.5		95.10			-	-		
Гардероб	43.30		47.30		95.20			-	-		
Электрощитовая	3.70		4.00		25.20			-	-		
Электрощитовая	3.40		4.00		25.00			-	-		
Коридор	11.40		11.40		31.00			-	-		
Коридор	73.10		73.10		170.20			-	-		
Кабинет	7.00		7.00		30.00			-	-		
С/У	3.00		заделка швов, выравнивание отделка сайдингом		3.00			выравнивание стен, грунтовка, отделка сайдингом	3.00	-	-
Коридор	5.80				6.80				43.40	-	-
Душевая	13.60				6.30				66.70	-	-

Инв. подл. Подпись и дата. Возм. инв. N

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия		
						"Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного		
						института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				P	5	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок	
1 этаж							
Комната отдыха	10.10	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	10.10	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	47.80	-	-
Приемная проб	14.60		14.60		58.15	-	-
Кабинет начальника охраны	17.90		19.70		59.60	-	-
Кабинет для лиц с ограниченными возможностями	34.60		39.40		81.90	-	-
Библиотека	125.30		136.40		162.40	-	-
Библиотека	18.20		18.20		58.65	-	-
Библиотека	43.70		48.50		83.30	-	-
Библиотека	20.80		20.80		61.65	-	-
Преподавательская	15.20		15.20		49.45	-	-
Коридор	1.60		1.60		9.2	-	-
Библиотека	47.20		52.00		90.90	-	-
Библиотека	19.30		19.30		60.70	-	-
Кабинет заведующего кафедры	13.40		13.40		43.40	-	-
Кабинет заведующего кафедры	15.50		17.90		54.95	-	-
Аудитория	61.50		66.30		102.3	-	-
Коридор	1.60	1.60	16.00	-	-		
Шкаф	2.00	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	2.00	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	10.50	-	-
Спортклуб	11.60		11.60		44.10	-	-
Шкаф	2.10		2.10		10.50	-	-
Кладовая	1.10		1.10		14.35	-	-
Туалет	14.30	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	14.30	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	17.70	-	29.90
Коридор	4.10		4.10		11.60	-	16.70
Умывальная	3.00		3.6		10.20	-	14.10
Умывальная	3.00		3.6		10.20	-	14.10
Туалет	1.60		2.20		7.6	-	9.80
Туалет	1.70	2.30	7.8	-	10.0		
Раздевалка	12.10	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	12.10	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	43.10	-	-
Раздевалка	16.50		16.50		58.50	-	-
Раздевалка	21.00		21.00		65.20	-	-
Душевая	10.70	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	14.30	выравнивание стен, грунтовка, керамическая плитка, затирка швов	51.20	-	-
Душевая	10.80		14.40		51.20	-	-

Тех указания :

1. Технология производства работ по покраске потолков: а) заделка швов б) выравнивание в) первая грунтовка, г) шпатлевка типа РОТБАНД, д) вторая грунтовка перед покраской.
2. Технология производства работ по отделке стен:
 - 1) выравнивание стен 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) грунтование,
3. В помещениях, где проектом заложен подвесной потолок, отделку стен завести на 100 мм выше отм. крепления подвесного потолка.
4. Гидроизоляцию всех влажных помещений (с/у) завести на стены на высоту 100мм
5. Коммуникации зашить коробами из ГКЛВ, размеры уточнить по месту.
6. Штукатурка и отделка дверных откосов заложена в "Ведомость отделки помещений".
7. Объем штукатурки и окраски (масляной белой краской) оконных откосов – 295.00 м².

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия		
						"Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного		
						института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				P	6	
Н. контр.		Сусарин						
						Ведомость отделки помещений.		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок	
1 этаж							
Спортивный зал	357.30	фанера	357.30	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	417.40	-	-
Кладовая	18.80	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	18.80		58.00	-	-
Коридор	86.80	подвесной потолок типа "Armstrong"	86.80	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	215.50	-	-
Кабинет	18.30		18.30		60.20	-	-
Приемная комиссия	24.00		24.00		80.60	-	-
Лаборатория генетики и селекции	34.60		39.40		70.10	-	-
Лаборатория плодоводства и овощеводства	41.70		44.10		84.50	-	-
Лаборатория защиты растений	42.40		44.80		84.40	-	-
Лаборатория агрометеорологии	41.90		41.90		83.50	-	-
Лаборатория земледелия	41.90		44.30		82.40	-	-
Кабинет	19.30		19.30		56.80	-	-
Преподавательская	20.80		20.80		53.92	-	-
Лекционная	104.90		118.10		155.30	-	-
Кабинет	21.00		21.00		60.10	-	-
Рабочий кабинет преподавателя	17.70		17.70		55.00	-	-
Лаборатория растениеводства	44.80	49.60	81.50	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой	3.60	на высоту 1.8 м и ширину 2 м по фронту умывальника	
Лаборантская	21.00	21.00	57.70	-	-		
Кабинет	23.85	23.85	57.40	-	-		
Кабинет	13.60	13.60	40.00	-	-		
Кабинет	10.00	10.00	41.00	-	-		
Кабинет	16.80	16.80	53.20	-	-		
Вестибюль	126.00	126.00	172.36	-	-		
Коридор	77.80	86.80	132.26	-	-		

Инв. подл. Подпись и дата. Возм. инв. N

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
						кол.уч.	лист	N док
						подпись	дата	
изм.			Каримова					Стация
ГМП			Андреев					Лист
Разработал			Сусарин					Листов
Н.контр.								P 7
						Ведомость отделки помещений		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание	
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²
1 этаж								
Лаборатория атомно-абсорбционных исследований	28.40	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	28.40	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	62.40	-	-	
Лаборатория почвенно-агрохимических исследований	12.80		12.80		45.70	-	-	
Лаборатория	22.80		22.80		28.70	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,6м)	28.30	
Лаборатория	17.40		17.40		27.40		24.50	
Санузел	12.60	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	12.60	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	23.10	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,8м)	24.40	
Санузел для МГН	7.60		7.60		19.40		20.60	
Музей	96.80	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	120.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	224.20	-	-	
Коридор	3.20		3.20		22.20	-	-	
Коридор	5.20		5.20		32.20	-	-	
Коридор	148.80		162.80		172.80	-	-	
Лаборатория фотограмметрии и картографии	30.60		37.80	75.00	-	-		
Лаборатория геодезии	42.50		47.30	84.10	-	-		
Компьютерный класс	61.20		68.40	101.70	-	-		
Аудитория	30.60		37.80	77.60	-	-		
Преподавательская	29.50		36.70	72.30	-	-		
Кабинет	9.60		9.60	37.30	-	-		
Коридор	40.00		подвесной потолок типа "Armstrong"	40.00	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	92.50	-	-
Коридор	131.40			131.40		272.00	-	-

Инв. подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	8	
Н.контр.		Сусарин						
						Ведомость отделки помещений.		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание			
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²		
2 этаж										
Кабинет главного бухгалтера	19.60	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	20.90	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска, водозэм. краской	58.50	-	-			
Приемная ректора	19.70		21.00		58.30	-	-			
Ректор	41.90		41.90		81.40	-	-			
Кабинет	11.00		11.00		38.00	-	-			
Кабинет	7.50		7.50		36.70	-	-			
Кабинет	18.90		18.90		56.20	-	-			
Кабинет	18.90		18.90		26,47	-	-			
Учебный секретариат	41.60		41.60		77.40	-	-			
Учебный секретариат	20.40		20.40		57.20	-	-			
Проректор по учебной и научной работе	20.80		20.80		62.60	-	-			
Кабинет	18.90		18.90		60.20	-	-			
Кабинет	13.60		13.60		46.70	-	-			
Лекционный зал	78.10		85.30		123.30	-	-			
Лаборатория	19.40		19.40		60.00	-	-			
Аудитория	46.20		51.00		89.20	-	-			
Санузел	12.7		заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью		12.7	выравнивание стен, грунтовка, керамическая плитка, затирка швов	43.00	-	-	
Санузел	14.6				14.6		45.50	-	-	
Балкон спортивного зала	154.00	фанера	168.40	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	87.20	-	-			
Раздевалка	9.60	9.60	28,37		-	-				
Коридор	7.6	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	7.6	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска, водозэм. краской	46.10	-	-			
Бухгалтерия	24.10		24.10		67.20	-	-			
Кабинет	6.50		6.50		34.40	-	-			
Кабинет	6.70		6.70		33.50	-	-			
Проректор по АХР	35.00		39.80		80.90	-	-			
Бухгалтерия	34.80		34.80		78.80	-	-			
Помещение ректора по связям	15.10		15.10		49.20	-	-			
Планово-экономический отдел	15.50		15.50		60.00	-	-			
Планово-экономический отдел	15.10		15.10		47.60	-	-			

Тех указания :

1. Технология производства работ по покраске потолков: а) заделка швов б) выравнивание в) первая грунтовка, г) шпатлевка типа РОТБАНД, д) вторая грунтовка перед покраской.
2. Технология производства работ по отделке стен:
 - 1) выравнивание стен 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) грунтование,
3. В помещениях, где проектом заложен подвесной потолок, отделку стен завести на 100 мм выше отм. крепления подвесного потолка.
4. Гидроизоляцию всех влажных помещений (с/у) завести на стены на высоту 100мм
5. Коммуникации зашить коробами из ГКЛВ, размеры уточнить по месту.
6. Штукатурка и отделка дверных откосов заложена в "Ведомость отделки помещений".
7. Объем штукатурки и окраски (масляной белой краской) оконных откосов – 300.00 м².

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия		
						"Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	9	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений.		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок	
2 этаж							
Военно-учебный стол	14.10		14.10		49.20	-	-
Канцелярия	23.30		23.30		66.40	-	-
Кабинет	20.20		20.20		62.00	-	-
Кабинет	20.70		20.70		63.30	-	-
Кабинет	20.70		20.70		62.50	-	-
Кабинет	20.80		20.80		63.30	-	-
Кабинет	21.00		21.00		63.10	-	-
Кабинет	20.50		20.50		62.30	-	-
Кабинет	20.20		20.20		62.10	-	-
Кабинет	21.10		21.10		63.10	-	-
Преподавательская	42.50	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	44.90	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	89.10	-	-
Кабинет отдела кадров	20.00		20.00		63.40	-	-
Кабинет отдела кадров	20.80		20.80		60.90	-	-
Кабинет проректора	43.10		45.50		88.50	-	-
Кабинет	20.30		20.30		63.50	-	-
Кабинет	20.60		20.60		63.50	-	-
Аудитория	63.40		68.20		114.10	-	-
Кабинет заф. кафедрой	17.70		17.70		58.50	-	-
Аудитория	51.90		56.70		98.70	-	-
Кабинет заведующего сектором жил. фонда	27.90		30.30		65.80	-	-
Студенческий клуб	16.20		16.20		58.95	-	-
Кабинет	23.50		23.50		66.20	-	-
Преподавательская	17.50		17.50		54.50	-	-
Умывальная	7.60		заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью		7.60	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	19.40
Туалет	12.60	15.00		23.10	24.40		
Кладовая	3.90	3.90		98.70	-		-
Конференц-зал	92.60	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	92.60	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	98.70	-	-
Фойе	46.30		51.10		83.80	-	-
Коридор	5.10		5.10		26.10	-	-
Актный зал	240.00		240.00		221.30	-	-
Сцена	74.90		74.90		106.90	-	-

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				P	10	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							Примечание
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок	Площадь, м ²	
2 этаж								
Коридор	40.00	подвесной потолок типа "Armstrong"	40.00	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	105.50	-	-	
Коридор	135.40		135.40		302.10	-	-	
Коридор	110.00		110.00		247.50	-	-	
Коридор	128.30		водозем. краской заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска		140.30	271.80	-	-

24-2019-AP

Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29

изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата	Стация	Лист	Листов
				Каримова				
				Андреев		Р	11	
				Сусарин				
						Ведомость отделки помещений		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание	
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²
3 этаж								
Лабораторий ботаники	41.30	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	41.30	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	76.20	-	-	
Студенческий актив	20.80		23.20		63.50	-	-	
Лаборатория физиологии и растений	41.90		46.70		82.80	-	-	
Декан факультета	18.90		20.10		59.90	-	-	
Кафедра агрохимии и экологии	20.00		21.20		62.50	-	-	
Лаборатория цветоводства	43.90		48.70		88.10	-	-	
Преподавательская	20.30		21.50		62.70	-	-	
Лаборатория УНПЛ по хлебопечению	14.40		14.40		50.40	-	-	
Коридор	4.60		4.60		30.30	-	-	
Преподавательская	20.40		20.40		64.70	-	-	
Аудитория	81.90		89.10		124.50	-	-	
Лаборатория биологии и зоологии	40.60		44.2		83.70	-	-	
Кабинет	27.60		27.60		70.10	-	-	
Кабинет	11.10		11.10		40.90	-	-	
Коридор	1.50		1.50		16.40	-	-	
Студенческий актив	14.80	14.80	50.75	-	-			
Преподавательская агрохимии	4.80	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	4.80	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	31.30	-	-	
Кладовая	1.00		1.00		13.15	-	-	
Кладовая	3.60		3.60		22.50	-	-	
Лаборатория свиноводства и коневодства	23.40		23.40		67.00	-	-	
Лаборатория производства продукции животноводства	41.70		44.10		84.30	-	-	
Кабинет	19.60	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	19.60	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	62.30	-	-	
Кафедра зоотехники	17.40		19.80		59.90	-	-	
Деканат	17.30		19.70		61.10	-	-	
Деканат	35.00		39.80		81.20	-	-	
Деканат	23.70		23.70		67.10	-	-	

Тех указания :

1. Технология производства работ по покраске потолков: а)заделка швов б)выравнивание в)первая грунтовка, г)шпатлевка типа РОТБАНД, д)вторая грунтовка перед покраской.
2. Технология производства работ по отделке стен:
 - 1)выравнивание стен 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) грунтование,
3. В помещениях, где проектом заложен подвесной потолок, отделку стен завести на 100 мм выше отм. крепления подвесного потолка. 5. Гидроизоляцию всех влажных помещений (с/у) завести на стены на высоту 100мм
4. Коммуникации зашить коробами из ГКЛВ, размеры уточнить по месту.
5. Штукатурка и отделка дверных откосов заложена в "Ведомость отделки помещений".
8. Объем штукатурки и окраски (масляной белой краской) оконных откосов – 270.00 м².

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				P	12	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений.		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание		
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²	
3 этаж									
Преподавательская	19.50	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	19.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	62.20	-	-		
Преподавательская	21.40		21.40		63.10	-	-		
Лекционная аудитория	62.20		68.20		110.20	-	-		
Компьютерный зал	42.80	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	46.40	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	87.80	-	-		
Компьютерный зал	42.90		45.30		87.80	-	-		
Кладовая	2.80		2.80		23.20	-	-		
Лаборатория процессов и аппаратов пищевых производств	16.40		16.40		52.10	-	-		
Кладовая	3.80		3.80		30.00	-	-		
Кладовая	9.90		9.90		31.10	-	-		
Кабинет зав. кафедрой	19.70		заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской		19.70	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	60.90	-	-
Преподавательская	19.80				19.80		62.00	-	-
Учебная лаборатория	20.60				21.80		61.90	-	-
Кафедра	20.80				22.00		61.80	-	-
Кабинет	20.50	20.50		60.00	-		-		
Лаборатория	20.80	22.00		62.20	-		-		
Лаборатория племенного дела в животноводстве	42.80	47.60		84.10	-		-		
Учебная аудитория	24.00	26.40		62.00	-		-		
Кабинет	23.90	23.90		63.50	-		-		
Учебная аудитория	22.00	22.00		62.00	-		-		
Коридор	2.30	2.30		19.30	-		-		
Лаборатория	14.40	16.80		49.50	-		-		
Учебная аудитория	41.70	44.10		88.10	-		-		
Умывальная	7.50	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью		7.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью		19.40	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,8м)	20.60
Туалет	12.60		12.60	23.10		24.40			
Музей землеустройства	95.50	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	95.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозэм. краской	116.60	-	-		
Военно-патриотический клуб	29.80		29.80		79.90	-	-		
Коридор	2.10		2.10		16.90	-	-		

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	13	
Н. контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений		
						ООО "ВИНКАЙТ"		

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок	
3 этаж							
Кладовая	10.10	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	10.10	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	37.52	-	-
Кладовая	4.90		4.90		29.60	-	-
Кладовая	4.30		4.30		26.50	-	-
Коридор	36.80	подвесной потолок типа "Armstrong"	36.80	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водоэм. краской	97.00	-	-
Коридор	136.30		136.30		315.20	-	-
Коридор	87.00		87.00		213.50	-	-
Коридор	106.60		106.60		235.90	-	-
Коридор	8.70		8.70		41.00	-	-

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	14	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений.		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание		
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²	
4 этаж									
Профессорская	19.80		19.80		59.20	-	-		
Кабинет заведующего кафедрой общей и частной зоотехники	20.60		20.60		60.20	-	-		
Лаборатория общей химии. Кафедра агрохимии и экологии	42.00	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	42.40	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	78.70	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой	3.6	на высоту 1.8 м и ширину 2 м по фронту умывальника	
Лаборатория агрохимии	40.80		43.20		76.10		3.6		
Лаборатория биологической химии	41.80		44.20		76.70		3.6		
Лаборатория термохимического контроля сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки	42.60		45.00		86.00		-		-
Кафедра агрохимии и экологии	14.40		14.40		47.70		-		-
Кабинет	6.20		6.20		35.70		-		-
Преподавательская	21.50		21.50		62.80		-		-
Лекционный зал	82.40	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	89.60	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	121.00	-	-		
Преподавательская	19.80		19.80		61.00	-	-		
Учебная аудитория	47.40		52.20		89.80	-	-		
Коридор	1.50		1.50		16.30	-	-		
Коридор	2.40		2.40		14.80	-	-		
Кладовая	2.70		2.70		21.10	-	-		
Лаборатория	5.10	5.10	30.60	-	-				
Кладовая	1.00	1.00	12.80	-	-				
Гистохимическая лаборатория	11.00	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	11.00	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	41.80	-	-		
Гистохимическая лаборатория	14.50		14.50		49.20	-	-		
Деканат факультета ветеринарной медицины и зоотехники	23.50		23.50		65.90	-	-		
Деканат факультета ветеринарной медицины и зоотехники	28.50		33.30		76.70	-	-		

Тех указания :

1. Технология производства работ по покраске потолков: а) заделка швов б) выравнивание в) первая грунтовка, г) шпатлевка типа РОТБАНД, д) вторая грунтовка перед покраской.
2. Технология производства работ по отделке стен:
 - 1) выравнивание стен 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) грунтование,
3. В помещениях, где проектом заложен подвесной потолок, отделку стен завести на 100 мм выше отм. крепления подвесного потолка. 5. Гидроизоляцию всех влажных помещений (с/у) завести на стены на высоту 100мм
4. Коммуникации зашить коробами из ГКЛВ, размеры уточнить по месту.
5. Штукатурка и отделка дверных откосов заложена в "Ведомость отделки помещений".
6. Объем штукатурки и окраски (масляной белой краской) оконных откосов – 250.00 м².

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
				ГИП Каримова		Стация	Лист	Листов
				Разработал Андреев		P	15	
				Н.контр. Сусарин		Ведомость отделки помещений.		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание	
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²
4 этаж								
Лаборатория по микробиологии и вирусологии	23.80	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозм. краской	23.80	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозм. краской	66.60	-	-	
Лаборатория по микробиологии и вирусологии	41.60		44.00		78.50	-	-	
Лаборатория по физиологии	22.00		22.00		62.90	-	-	
Лекционная аудитория	65.40		70.20		109.40			
Лекционная аудитория	87.00		94.20		134.40	-	-	
Лаборатория кормления	35.20		40.00		79.10	-	-	
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы	41.90		44.30		80.00	-	-	
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы	22.70		23.90		60.50	-	-	
Лаборатория фармакологии и токсикологии	64.70		67.10		85.50			
Профессорская	22.10		22.10		61.80	-	-	
Учебная лаборатория	42.00		44.40		86.20	-	-	
Лекционная аудитория	93.00		100.20		138.30	-	-	
Кабинет заведующего кафедрой	27.70		27.70		63.00	-	-	
Кабинет	12.80	12.80	42.55	-	-			
Кафедра анатомии животных	16.50	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	16.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской	53.10	-	-	
Кладовая	14.30		16.70		52.40	-	-	
Кладовая	3.80		3.80		29.30	-	-	
Умывальная	7.50	заделка швов, выравнивание, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	7.50	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска матовой эмалью	19.40	штукатурка, облицовка глазурованной плиткой (h=1,8м)	20.60	
Туалет	12.60		12.60		23.10		24.40	
Кафедра морфологии акушерства и терапии	24.00	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозм. краской	24.00	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозм. краской	58.90	-	-	
Кабинет заведующего кафедрой	17.10		17.10		50.60	-	-	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				P	16	
Н.контр.		Сусарин				Ведомость отделки помещений		ООО "ВИНКАЙТ"

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание	
	Площадь, м ²	Потолок	Площадь, м ²	Стены и перегородки	Площадь, м ²	Низ стен и перегородок		Площадь, м ²
4 этаж								
Кафедра эпизоотологии, паразитологии и ветеринарной санэкспертизы	93.40	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	93.40	выравнивание стен, шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	109.00	-	-	
Коридор	40.80	подвесной потолок типа "Armstrong"	40.80		107.80	-	-	
Коридор	121.60		121.60		292.40	-	-	
Коридор	89.80		89.80		221.00	-	-	
Коридор	111.30	заделка швов, выравнивание шпатлевка, грунтовка, покраска водозем. краской	123.30		242.80	-	-	
Лестница	178.20		180.60		410.60	-	-	
Лестница	237.80		259.60		446.50	-	-	
Лестница	22.60		22.60		73.20	-	-	
Лестница	192.50		183.60		421.20	-	-	
Лестница	82.30	77.70	263.30		-	-		

И№№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-----------	----------------	--------------

						24-2019-AP
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата	
ГИП		Каримова				Стация
Разработал		Андреев				Лист
Н.контр.		Сусарин				Листов
						Р 17
Ведомость отделки помещений.						ООО "ВИНКАЙТ"

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²			
Кабинет	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, 2. Самовыравнивающаяся стяжка -16мм, 3. Существующая плита перекрытия	10.90			
Кабинет				6.90			
Хореографический класс				57.90			
Буфет				70.20			
Раздевалка				7.00			
Раздевалка				6.00			
Инвентарная				9.00			
Тренерская				10.50			
Кабинет				8.40			
Лаборатория				17.50			
Архив				34.70			
Архив				14.10			
Кладовая				6.60			
Лаборатория патнатомии				20.50			
Преподавательская				24.00			
Кабинет				11.40			
Кабинет				7.00			
Кабинет				9.50			
Павильон сельхозтехники				2		1. Масляная окраска за 2 раза 2. Покрытие из бетона кл. В20 со шлифовкой- 20мм, 3. Существующая конструкция пола	328.30
Лаборатория							15.80
Тепловой узел	16.50						
Лаборатория	28.70						
Архив	61.80						
Архив	3		1. Керамогранитная плитка 600х600 -10мм, 2. Цемент-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цемент-песч. р-ра М150 -30мм, 4. Существующая конструкция пола	38.60			
Горячий цех				39.40			
Цех				7.50			
Цех				4.20			
Цех				9.20			
Склад				18.60			
Склад				29.30			
Раздаточная				30.50			
Лаборатория				18.30			
Лаборатория				23.90			
Вскрывочная	18.10						
Препараторская	20.10						
Лаборатория эпизоотологии и радиобиологии	41.60						

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Лаборатория эпизоотологии и радиобиологии	3		1. Керамогранитная плитка 600х600 -10мм, 2. Цемент-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цемент-песч. р-ра М150 -30мм, 4. Существующая конструкция пола	18.50
Операционная				18.90
Лаборатория хирургии				41.50
Лаборатория хирургии				41.50
Лаборатория внутренних незаразных болезней				40.20
Лаборатория акушерства и гинекологии				34.60
Препараторская акушерства и гинекологии				18.40
Лаборатория				41.30
Лаборатория				37.50
Лаборатория				12.60
Лаборатория кормопроизводства				41.50

1. Подготовка поверхности пола:

Существующий пол из мозаичного бетона проверить на наличие сколотого бетона, при его обнаружении-забетонировать, отшлифовать.

Существующий линолеум и теплоизоляционную подложку (при наличии) демонтировать до существующей стяжки. Поверхность очистить от пыли и грязи и прогрунтовать бетон-контактом. Конструкцию покрытия полов выполнить согласно ведомости полов.

2. !!! Толщину стяжки из цемент-песч. р-ра М150 уточнить по месту после демонтажа старого покрытия полов.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	18	
Н. контр.		Сусарин				Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"


Экспликация полов


Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Лаборатория	3		1. Керамогранитная плитка 600x600 -10мм, 2. Цементно-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цементно-песч. р-ра М150 -30мм, 4. Существующая конструкция пола	17.90
Лаборатория				23.20
Лаборатория				22.50
Аудитория				114.40
Аудитория				46.20
Кладовая				5.10
Бальзамическая				13.80
Коридоры				300.00
Тамбуры				4.00
Морозильная камера				20.90
Склад				6.30
Кабинет				15.90
С/У				4
Коридор	5.80			
Душевая	13.60			
Умывальная	5.20			
Душевая	3.00			
С/У	1.20			
С/У	1.20			
Коридор	6.90			
Вивария	4.80			
Электрощитовая	3.70			
Электрощитовая	3.40			
Кладовая	3.50			
Лаборатория	5		1. Паркетный пол -8мм, 2. Цементно-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цементно-песч. р-ра М150 -30мм, 4. Существующая конструкция пола	
Гардероб				43.30
Гардероб				60.50

Взам. инв. N
 Подпись и дата
 Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	19	
Н.контр.		Сусарин				Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Комната отдыха	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая плита перекрытия	10.10
Приемная проб				14.60
Кабинет начальника охраны				17.90
Кабинет для лиц с ограниченными возможностями				34.60
Библиотека				125.30
Библиотека				18.20
Библиотека				20.80
Кабинет заведующего кафедры				15.50
Кладовая				18.80
Раздевалка				21.00
Кабинет				18.30
Библиотека				47.20
Библиотека				19.30
Аудитория				61.50
Спортклуб				11.60
Кладовая				1.10
Приемная комиссия				24.00
Лаборатория генетики и селекции				34.60
Лаборатория плодоводства и овощеводства				41.70
Лаборатория защиты растений				42.40
Лаборатория агрометеорологии				41.90
Лаборатория земледелия				41.90
Кабинет				19.30
Преподавательская				20.80
Лекционная				104.90
Кабинет				21.00
Рабочий кабинет преподавателя				17.70
Лаборатория растениеводства				44.80
Лаборантская				21.00
Кабинет				23.85
Кабинет	13.60			
Кабинет	10.00			
Кабинет	16.80			

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Лаборатория атомно-абсорбционных исследований	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая плита перекрытия	28.40
Лаборатория почвенно-агрохимических исследований				12.80
Лаборатория геодезии				42.50
Лаборатория фотограмметрии и картографии				30.60
Компьютерный класс				61.20
Аудитория				30.60
Преподавательская				29.50
Кабинет				9.60
Шкаф				2.00
Шкаф				2.10
Коридор				4.10
Коридоры				238.20

- Подготовка поверхности пола:
Существующий пол из мозаичного бетона проверить на наличие сколотого бетона, при его обнаружении-забетонировать, отшлифовать.
Существующий линолеум и теплоизоляционную подложку (при наличии) демонтировать до существующей стяжки. Поверхность очистить от пыли и грязи и прогрунтовать бетон-контактом. Конструкцию покрытия полов выполнить согласно ведомости полов.
- !!! Толщину стяжки из цем.-песч. р-ра М150 уточнить по месту после демонтажа старого покрытия полов.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	20	
Н.контр.		Сусарин				Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Туалет	4		1. Керамогранитная плитка 300x300 -8мм, 2. Цем.-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 -27мм, 4. Существующая конструкция пола	14.30
Умывальная				3.00
Умывальная				3.00
Туалет				1.60
Туалет				1.70
Раздевалка				12.10
Раздевалка				16.50
Душевая				10.70
Душевая				10.80
Санузел				12.60
Санузел для МГН				7.60
Вестибюль				3
Лаборатория	22.80			
Лаборатория	17.40			
Тамбур	4.00			
Лестничные площадки	41.60			
Преподавательская	5		1. Паркетный пол -8мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая конструкция пола	15.20
Кабинет заведующего кафедры				13.40
Библиотека				43.70
Спортивный зал	6		1. Спортивный паркет -8мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая конструкция пола	357.30

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. подл.	

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	N док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	21	
Н.контр.		Сусарин				Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Кабинет главного бухгалтера	1			19.60
Кабинет				18.90
Проректор по учебной и научной работе				20.80
Кабинет				18.90
Кабинет				13.60
Лаборатория				19.40
Аудитория				46.20
Бухгалтерия				24.10
Кабинет				6.50
Кабинет				6.70
Проректор по АХР				35.00
Бухгалтерия				34.80
Помещение ректора по связям				15.10
Планово-экономический отдел				15.50
Планово-экономический отдел				15.10
Военно-учебный стол				14.10
Канцелярия				23.30
Кабинет				20.70
Кабинет				20.70
Кабинет				21.00
Кабинет				20.50
Кабинет				20.20
Кабинет				21.10
Преподавательская				42.50
Кабинет проректора				43.10
Кабинет				20.30
Кабинет				20.60
Аудитория				63.40
Кабинет заф. кафедрой				17.70
Аудитория				51.90
Студенческий клуб	16.20			
Кабинет	23.50			
Преподавательская	17.50			
Кладовая	3.90			

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Конференц-зал	1			92.60
Раздевалка				9.60
Коридор				7.6
Коридоры				438.70
Фойе	3		1. Керамогранитная плитка 600x600 -10мм, 2. Цем.-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 -30мм, 4. Существующая конструкция пола	46.30
Лестничные площадки				41.60
Кабинет	7		1. Ламинат -5мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая конструкция пола	41.90
Приемная ректора				19.70
Кабинет				11.00
Кабинет				7.50
Учебный секретариат				41.60
Учебный секретариат				20.40
Лекционный зал				78.10

1. Подготовка поверхности пола:

Существующий пол из мозаичного бетона проверить на наличие сколотого бетона, при его обнаружении-забетонировать, отшлифовать.

Существующий линолеум и теплоизоляционную подложку (при наличии) демонтировать до существующей стяжки. Поверхность очистить от пыли и грязи и прогрунтовать бетон-контактом. Конструкцию покрытия полов выполнить согласно ведомости полов.

2. !!! Толщину стяжки из цем.-песч. р-ра М150 уточнить по месту после демонтажа старого покрытия полов.




Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	22	
Н.контр.		Сусарин				Экспликация полов		
						ООО "ВИНКАЙТ"		


Экспликация полов


Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Санузел	4		1. Керамогранитная плитка 300x300 -8мм, 2. Цементно-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цементно-песчаной смеси М150 -27мм, 4. Существующая конструкция пола	14.6
Санузел				12.7
Туалет				12.60
Умывальная				7.60
Умывальная				7.60
Кабинет	5		1. Паркетный пол -8мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая конструкция пола	20.20
Кабинет				20.80
Кабинет отдела кадров				20.00
Кабинет отдела кадров				20.80
Кабинет заведующим сектором жил. фонда				27.90
Актовый зал	5		1. Деревянное покрытие -50мм, 2. Существующая конструкция пола	240.00
Сцена				74.90
Балкон спортивного зала				154.00

Изм. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Исполн. подл.	

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стация	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	23	
Н.контр.		Сусарин						
						Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Декан факультета	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, -10мм, 2. Фанера 3. Существующая плита перекрытия	18.90
Кафедра агрохимии и экологии				20.00
Преподавательская				20.40
Лаборатория биологии и зоологии				40.60
Кабинет				27.60
Кабинет				11.10
Студенческий актив				14.80
Деканат				23.70
Деканат				17.30
Преподавательская				21.40
Кабинет зав. кафедрой				19.70
Лаборатория племенного дела в животноводстве				42.80
Кабинет				23.90
Лаборатория свиноводства и животноводства				23.40
Кабинет				19.60
Преподавательская				19.50
Кафедра				20.80
Преподавательская				19.80
Компьютерный зал				42.90
Лаборатория				20.80
Лаборатория				14.40
Лаборатория процессов и аппаратов пищевых производств				16.40
Военно-патриотический клуб				29.80
Кладовая				4.90
Кладовая				10.10
Музей землеустройства				95.50
Аудитория				140.30
Студенческий актив				20.80
Лаборатория физиологии и растений				41.90
Лаборатория цветоводства				43.90
Преподавательская				20.30
Аудитория				81.90

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Деканат	5		1. Паркетный пол -8мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая конструкция пола	35.00
Кафедра зоотехники				17.40
Лаборатория производства продукции животноводства				41.70
Компьютерный зал				42.80
Учебная лаборатория				20.60
Кабинет				20.50
Учебная аудитория				24.00
Лекционная аудитория				62.20
Учебная аудитория				41.70
Преподавательская агрохимии				4.80
Лаборатория ботаники				41.30
Туалет				4
Кладовая	2.80			
Кладовая	4.30			
Кладовая	6.10			
Умывальная	7.50			

1. Подготовка поверхности пола:

Существующий пол из мозаичного бетона проверить на наличие сколотого бетона, при его обнаружении-забетонировать, отшлифовать.

Существующий линолеум и теплоизоляционную подложку (при наличии) демонтировать до существующей стяжки. Поверхность очистить от пыли и грязи и прогрунтовать бетон-контактом. Конструкцию покрытия полов выполнить согласно ведомости полов.

2. !!! Толщину стяжки из цем.-песч. р-ра М150 уточнить по месту после демонтажа старого покрытия полов.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. подл.

24-2019-AP

Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29

изм. кол.уч. лист N док. подпись дата

ГИП Каримова

Разработал Андреев

Н.контр. Сусарин



Стация Лист Листов

P 24

Экспликация полов

ООО "ВИНКАЙТ"


Экспликация полов


Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Коридор	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, 2. Фанера - 10 мм, 3. Существующая плита перекрытия	2.10
Коридор				2.30
Коридор				1.50
Коридор				4.60
Коридоры				380.50
Учебная аудитория	3		1. Керамогранитная плитка 600х600 - 10 мм, 2. Цем.-клеевая смесь усиленная - 10 мм, 3. Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 - 30 мм, 4. Существующая конструкция пола	22.00
Лаборатория УИП по хлебопечению				14.40
Кладовая				3.60
Лестничные площадки				32.80

Исполн. подл.	
Подпись и дата	
Взам. инж. Н	

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП		Каримова				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Андреев				Р	25	
Н.контр.		Сусарин						
						Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Лаборатория общей химии. Кафедра агрохимии и экологии	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая плита перекрытия	42.00
Лаборатория агрохимии				40.80
Лаборатория биологической химии				41.80
Лаборатория термометрического контроля сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки				42.60
Кафедра агрохимии и экологии				14.40
Кабинет				6.20
Преподавательская				21.50
Лекционный зал				82.40
Преподавательская				19.80
Учебная аудитория				47.40
Гистохимическая лаборатория				11.00
Гистохимическая лаборатория				14.50
Лаборатория				5.10
Декан факультета ветеринарной медицины и зоотехники				41.80
Кладовая				2.70
Лаборатория по микробиологии и вирусологии				23.80
Лаборатория по микробиологии и вирусологии				41.60
Лаборатория по физиологии				22.00
Лекционная аудитория				65.40
Лекционная аудитория				87.00
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы				41.90
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы				22.70
Лаборатория фармакологии и токсикологии				64.70
Профессорская				22.60
Учебная лаборатория				42.00
Лекционная аудитория				93.00
Кабинет заведующего кафедрой				22.70

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Кабинет	1		1. Коммерческий линолеум (класс 34/43) гетерогенный - 4 мм, 2. Фанера -10мм, 3. Существующая плита перекрытия	12.80
Кафедра анатомии животных				16.50
Кафедра морфологии акушерства и терапии				24.00
Кабинет заведующего кафедрой				17.10
Кладовая				3.80
Коридор				2.40
Коридор				1.50
Коридоры				380.00
Кафедра заведующего кафедрой общей и частной зоотехники				20.60
Декан факультета ветеринарной медицины и зоотехники				5
Лаборатория кормления	35.20			
Лаборатория кормления	35.20			

1. Подготовка поверхности пола:

Существующий пол из мозаичного бетона проверить на наличие сколотого бетона, при его обнаружении-забетонировать, отшлифовать.




Существующий линолеум и теплоизоляционную подложку (при наличии) демонтировать до существующей стяжки. Поверхность очистить от пыли и грязи и прогрунтовать бетон-контактом. Конструкцию покрытия полов выполнить согласно ведомости полов.

2. !!! Толщину стяжки из цем.-песч. р-ра М150 уточнить по месту после демонтажа старого покрытия полов.

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП			Каримова			Стация	Лист	Листов
Разработал			Андреев			Р	26	
Н.контр.			Сусарин			Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"

Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. подл.

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Состав пола (наименование материала, толщина слоя, мм и др.)	Площадь, м ²
Кладовая	5		1. Паркетный пол -8мм,	14.30
Кафедра эпизоотологии, паразитологии и ветеринарной санэкспертизы			2. Фанера -10мм,	93.40
Профессорская			3. Существующая конструкция пола	19.80
Умывальная	4		1. Керамогранитная плитка 300х300 -8мм,	7.60
Туалет			2. Цем.-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 -27мм, 4. Существующая конструкция пола	12.60
Лестничные площадки	3		1. Керамогранитная плитка 600х600 -10мм, 2. Цем.-клеевая смесь усиленная -10мм, 3. Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 -30мм, 4. Существующая конструкция пола	44.20

Изм. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Изм. № подл.	

						24-2019-AP		
						Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института 1957 г." ЧР, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29		
изм.	кол.уч.	лист	№ док	подпись	дата			
ГИП				Каримова		Стация	Лист	Листов
Разработал				Андреев		Р	27	
Н.контр.				Сусарин				
						Экспликация полов		ООО "ВИНКАЙТ"