ООО "ВИНКАЙТ"

Лицензия № МКРФ 00822 от 5 июня 2013 г.
На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Член саморегулируемой организации АС "Объединение проектировщиков "УниверсалПроект" регистрационный номер СРО-П-179-12122012

Заказчик: Администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики

Научно-проектная документация

по реставрации объекта культурного наследия "Здание начальной школы, открытой в 1873 году чувашским просветителем И.Я. Яковлевым", расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихово-Норваши, ул. Школьная, дом 13

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям

ЯН-1-07.2019-КНИ.4

2019 г.

ООО "ВИНКАЙТ"

Лицензия № МКРФ 00822 от 5 июня 2013 г.
На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Член саморегулируемой организации АС "Объединение проектировщиков "УниверсалПроект" регистрационный номер СРО-П-179-12122012

Заказчик: Администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики

Научно-проектная документация

по реставрации объекта культурного наследия "Здание начальной школы, открытой в 1873 году чувашским просветителем И.Я. Яковлевым", расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихово-Норваши, ул. Школьная, дом 13

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям

ЯН-1-07.2019-КНИ.4

Управляющий ООО"ВИНКАЙТ"_____ Э.А. Иванов

Главный инженер проекта_____ Н.В. Муралев

2019 г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
ЯН-1-07.2019 -С	Содержание тома	2
ЯН-1-07.2019 -СП	Состав научно-проектной документации	3
ЯН-1-07.2019-КНИ.4	Текстовая часть	4

Состав научно-проектной документации

№ раздела	Обозначение	Наименование	Примеч.
1	ЯН-1-07.2019-ПР	Раздел 1. Предварительные работы	
2.1	ЯН-1-07.2019-КНИ.1	Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
2.2	ЯН-1-07.2019-КНИ.2	Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования	
2.3	ЯН-1-07.2019-КНИ.3	Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 3. Инженерно-технические исследования	
2.4	ЯН-1-07.2019-КНИ.4	Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям	
3.1	ЯН-1-07.2019-ЭП	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 1. Эскизный проект	
3.2	ЯН-1-07.2019-ПЗ	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 2. Пояснительная записка	
3.3	ЯН-1-07.2019-АР	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 3. Архитектурные решения	
3.4	ЯН-1-07.2019-КР	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 4. Конструктивные решения	
3.5.1	ЯН-1-07.2019-ИОС5.1	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Часть 1. Система электроснабжения	
3.5.4	ЯН-1-07.2019-ИОС5.4	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
3.9.1	ЯН-1-07.2019-ПБ2	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 2. Автоматическая пожарная сигнализация.	
3.11	ЯН-1-07.2019-СМ	Раздел 3. Проект реставрации. Подраздел 11. Смета на строительство	
4.1	ЯН-1-07.2019-АР	Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Подраздел 1. Архитектурные решения	
4.2	ЯН-1-07.2019-КР	Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Подраздел 2. Конструктивные решения	
4.3	ЯН-1-07.2019-ЭС	Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Подраздел 3. Электроснабжение	
4.4	ЯН-1-07.2019-ПТ	Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Подраздел 4. Пожаротушение	
4.5	ЯН-1-07.2019-ОВ	Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. Подраздел 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование	

Отчет по комплексным научным исследованиям.

В результате технического осмотра приняты решения по выполнению следующих видов работ:

1. Полы - замена покрытия и основания деревянных полов.
2. Цоколь здания – частичная замена кирпичной кладки и участков бетона, полное оштукатуривание цоколя здания.
3. Фундамент – произвести усиление с внутренней стороны, произвести замену опорных стоек прогонов пола. Для производства работ произвести очистку подвального пространства выемкой мусор содержащего грунта.
4. Центральный вход – замена деревянных конструкций входа, полная замена кровли над входом.
5. Кровля – полная замена покрытия кровли и теплоизоляционного слоя, частичная замена деревянных конструкций кровли.
6. Слуховые окна – полная замена.
7. Окна – полная замена наружных оконных рам с последующей покраской.
8. Перегородки – полная замена.
9. Подиум из листовых материалов – полная замена.
10. Двери наружные – подлежат замене.
11. Двери внутренние – подлежат восстановлению с последующей покраской.
12. Потолок – замена потолочных балок и потолочной доски.
13. Фасад здания – деревянные элементы фасада здания заменить на новые с последующей окраской.
14. Тамбур – замена перегородок и двери.
15. Отмостка – полная замена отмостки.
16. Предусмотреть систему по автоматической пожарной сигнализации.
17. Выполнить благоустройство территории.