

к договору на оказание услуг № 7F00-FA051/02-014/0005-2022

от « 17 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»



_____ / Газетдинов Р.Ф. /

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Филиала «Марий Эл
и Чувашии» ПАО «Т Плюс»



_____ / Ушаков С.А. /

Техническое задание

**на оказание услуг по
«Актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город
Новочебоксарск» на период до 2027 года»**

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
П.1.1.	Основание для оказания услуг	Основанием для оказания услуг согласно настоящему ТЗ являются требования: 1. Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 2. Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»; 3. Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с учетом изменений, вступивших в силу на момент заключения договора на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения).
П.1.2.	Границы разработки	Административные границы муниципального образования – г. Новочебоксарск, в отношении которого разрабатывается проект актуализированной схемы теплоснабжения (включая существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии (мощности)).
П.1.3.	Типы актуализируемых объектов	Объектами являются системы теплоснабжения и их неотъемлемые части, расположенные в административных границах муниципального образования – г. Новочебоксарск. Объектами технического анализа и экономически обоснованных предложений являются: • все существующие теплоисточники, расположенные на территории; • тепловые сети, паропроводы, системы теплоснабжения (ЦТП и ИТП), подключенные к магистральным и квартальным тепловым сетям; • объекты застройки на территории города, поселения или городского округа; • перспективные и существующие потребители (клиенты).
П.1.4.	Сроки актуализации схемы теплоснабжения	Базовый год – 2021 год. Плановый период актуализации схемы теплоснабжения 2022 – 2027 годы. Период актуализации схемы должен быть определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с учетом изменений, вступивших в силу на момент заключения договора на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения).
П.1.5.	Нормативно-правовая основа	Актуализация схемы выполняется Исполнителем в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с учетом изменений, вносимых Постановлением Правительства от 16.03.2019 № 276); - Постановление Правительства РФ № 808 от 08.08.2012г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; - Приказ Минэнерго России № 1430/пр, Минстроя России № 969 от 16.10.2017 «О требованиях к форматам проектов схем теплоснабжения, направляемых в электронной форме в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти»; - иная нормативно-техническая документация, требования которой необходимо учитывать при проведении работ по актуализации схемы теплоснабжения. В случае если до момента предоставления проекта актуализированной схемы теплоснабжения на утверждение в орган исполнительной власти, наделенный полномочиями рассмотрения и утверждения схем теплоснабжения (Администрация муниципального образования – г. Новочебоксарск Чувашской Республики), в

		вышеуказанные нормативные акты будут внесены изменения и эти изменения вступят в силу, то проект схемы теплоснабжения должен быть разработан с учетом данных изменений.
П.1.6	Исходные данные для актуализации схемы теплоснабжения	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск выполняется на основе следующих материалов: 1. Ранее утвержденная схема теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск; 2. Перечень замечаний, выданных органом исполнительной власти, наделенным полномочиями рассмотрения и утверждения схем теплоснабжения к ранее утвержденной схеме теплоснабжения, которые необходимо устранить при последующей актуализации (при наличии); 3. Перечень мероприятий, утвержденных программой развития Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; 4. Генеральный план поселения или городского округа; 5. Отчётные данные теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, участвующих в теплоснабжении поселения или городского округа на конец 2021 года, включая акты включения (отключения) объектов теплопотребления, присоединённых к тепловым сетям; 6. Актуализированные данные по прогнозу изменения строительных фондов на территории города, поселения или городского округа; 7. Инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также другие предложения по мероприятиям теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 8. Действующие и планируемые к освоению программы капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхого, аварийного жилищного и общественного фонда, иные программы в области градостроительной деятельности; 9. Иная нормативная и техническая документация; 10. Электронная модель системы теплоснабжения города; 11. Прочих исходных данных.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ		
П.2.1.	Цель и содержание разработки	Схема теплоснабжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с учетом всех изменений, вступивших в силу на момент заключения договора на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения), подлежит ежегодной актуализации с целью (но не ограничиваясь): а. актуализации показателей схемы по фактическим данным за период с базового года ранее утверждённой актуализированной схемы; б. учёта предложений и замечаний, установленных по результатам общественных слушаний и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения; в. рассмотрения новых предложений и уточнения мероприятий, включённых в реестр проектов утвержденной схемы теплоснабжения; г. мониторинга и актуализации ценовых последствий, реализации мероприятий, включенных в реестр проектов утвержденной схемы теплоснабжения. При проведении актуализации схемы теплоснабжения должны быть соблюдены следующие принципы: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения потребителей; г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

		ж) согласование схемы теплоснабжения города, поселения или городского округа с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, включая СиПР ЕЭС РФ и СиПР ЭЭ региона, а также с программой газификации и схемой водоснабжения и водоотведения города, поселения или городского округа. Актуализация Схемы теплоснабжения формируется с учетом (но не ограничиваясь): а. повышения экономической эффективности работы энергоисточников, расположенных на территории муниципального образования – г. Новочебоксарск, в том числе источников ПАО «Т плюс» за счет переключения существующих потребителей на теплоснабжение от эффективных источников, перспективных потребителей тепла в горячей воде и паре, оптимизации состава оборудования энергоисточников; б. формирования детализированной программы мероприятий по повышению эффективности работы системы централизованного теплоснабжения, а также адресных инвестиционных мероприятий; в. утверждённых проектов реализации генерального плана (уточнения адресного перечня объектов, подключённых к существующим системам теплоснабжения; новых и уточнённых проектов квартальных планировок и т.д.); г. Новочебоксарск фактических балансов располагаемой тепловой мощности источников и тепловой нагрузки, сложившихся в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования – г. Новочебоксарск за прошедший период; д. фактических балансов тепловой энергии и оценки фактического товарного отпуска тепловой энергии, сложившихся в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования – г. Новочебоксарск за прошедший период; е. фактических балансов теплоносителя в сложившихся зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования – г. Новочебоксарск за прошедший период; ж. фактических гидравлических (по картам гидравлических режимов) и температурных режимов отпуска тепловой энергии в тепловые сети, потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях за прошедший отопительный период; з. фактических топливных балансов по каждой зоне действия источников теплоснабжения и зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования – г. Новочебоксарск; и. фактической реализации проектов, включённых в реестр проектов схемы теплоснабжения и запланированных к реализации за прошедший период; к. изменения целевых показателей схемы теплоснабжения и сравнения их с заданными в соответствии с планами реализации проектов схемы теплоснабжения; л. инвестиционных программ теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования – г. Новочебоксарск и их соответствия реестру проектов схемы теплоснабжения; м. сложившихся фактических затрат на выработку, отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования – г. Новочебоксарск; н. дополнительных указаний и задач, формируемых Заказчиком при необходимости. Указания и задачи подлежат проработке и включению в схему теплоснабжения при наличии соответствующего решения Заказчика.
П.2.2.	Содержание работы	В соответствии с пунктом 36 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (утв. Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, с учетом всех изменений вступивших в силу на момент заключения договора на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения) схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения, т.е. приведение в актуальное состояние всех составляющих частей Актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск (но не ограничиваясь):

		- Утверждаемая часть. - Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». - Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». - Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города». - Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей». - Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения». - Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах». - Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». - Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». - Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения». - Глава 10 «Перспективные топливные балансы». - Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения». - Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию». - Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения». - Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия». - Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций». - Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения». - Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения». - Глава 18 «Сводный том изменений».
3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ		
П.3.1.	Стадийность оказания услуг	Оказание услуг по актуализации и утверждению схемы теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск выполняется без разделения на этапы.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ		
П.4.1.	Сбор исходных данных	Исходные данные по объектам ПАО «Т Плюс» предоставляет Заказчик в соответствии с запросами, направленными Исполнителем. Сбор исходных данных по остальным объектам осуществляется Исполнителем. В качестве результата оказания услуг по данному этапу Исполнитель предоставляет Заказчику краткий отчет о достаточности исходной информации для дальнейшей работы с предоставлением перечня данных. Исполнитель принимает на себя обязательства собрать актуализированную информацию от теплоснабжающих и теплосетевых организаций в объеме, достаточном для согласования и утверждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения уполномоченным органом исполнительной власти. Исполнитель выполняет проверку и оценку достоверности всех полученных исходных данных до момента использования их в рамках оказания услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием.
П.4.2.	Требования к материалам схемы	Исполнитель в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с учетом всех изменений, вступивших в силу на момент заключения договора на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения) должен выполнить следующее: 1. Внести изменения в утверждаемую часть схемы теплоснабжения в соответствии с актуализированными Главами 1-18 (с учетом всех изменений, вступивших в силу на момент заключения договора на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения). 2. Дополнить материалы схемы реестром изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, а также сведениями о том, какие мероприятия из утвержденной ранее схемы теплоснабжения были выполнены, оформив отдельным томом.

		3. Материалы схемы теплоснабжения к рассмотрению на предмет замечаний должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику в форматах MS Word, MS Excel, PDF, с обеспечением возможности свободного копирования информации.
П.4.3.	Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения в администрации города, поселения или городского округа. Проведение публичных слушаний по разработанной схеме теплоснабжения	За 10 календарных дней до размещения схемы теплоснабжения на сайте Администрации муниципального образования – Г. Новочебоксарск Исполнитель направляет Заказчику на рассмотрение и согласование проект подготовленной редакции актуализируемой Схемы теплоснабжения. По результатам рассмотрения проекта Схемы теплоснабжения Исполнитель обязуется устранить мотивированные замечания Заказчика к проекту Схемы теплоснабжения в согласованные с Заказчиком сроки и повторно предоставить откорректированный вариант проекта Схемы теплоснабжения на согласование Заказчику. Отдельные полностью законченные элементы проекта Схемы теплоснабжения могут быть согласованы сторонами отдельно (заранее), но не позднее указанного выше срока. Исполнитель обязан передать в адрес Администрации муниципального образования – г. Новочебоксарск подготовленный экземпляр проекта актуализированной Схемы теплоснабжения в электронном виде, соответствующий требованиям п. 4.2. настоящего ТЗ, предварительно согласованный с Заказчиком, для организации процедуры рассмотрения проекта Схемы теплоснабжения, а также для его опубликования на официальном сайте Администрации муниципального образования – г. Новочебоксарск. Исполнитель обязан обеспечить, за свой счет, присутствие своего ответственного представителя на публичных слушаниях, организованных администрацией Администрации города, поселения или городского округа по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения, в качестве основного докладчика, принимать участие в обсуждении Схемы теплоснабжения, а также давать соответствующие разъяснения в ходе публичных слушаний. Исполнитель подготавливает для защиты проекта Схемы теплоснабжения, необходимые презентационные материалы, доклад перед публичными слушаниями, в рамках работ по настоящему техническому заданию, и согласовывает их с Заказчиком. На основании: - поступивших в ходе рассмотрения проекта актуализируемой Схемы теплоснабжения предложений и замечаний от сторонних организаций и/или Администрации муниципального образования – г. Новочебоксарск; - решений, принятых в ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения Администрации муниципального образования – г. Новочебоксарск, Исполнитель в течение 3 рабочих дней после даты публичных слушаний, подготавливает сводную справку по поступившим предложениям и замечаниям, с выводами по каждому пункту о влиянии вносимых изменений в проект Схемы теплоснабжения, и направляет справку Заказчику на рассмотрение, для принятия решения об учете указанных предложений и замечаний в проекте Схемы теплоснабжения или о подготовке мотивированного отказа в их учете. После получения ответа от Заказчика, Исполнитель вносит согласованные предложения и замечания в проект Схемы теплоснабжения в сроки, согласованные с Заказчиком, и предоставляет экземпляры проекта Схемы теплоснабжения для их направления на утверждение в орган исполнительной власти, наделенный полномочиями рассмотрения и утверждения схем теплоснабжения (Администрация муниципального образования – г. Новочебоксарск). Исполнитель может согласовывать с Заказчиком поступающие предложения и замечания в текущем (рабочем) режиме, в период рассмотрения проекта Схемы теплоснабжения перед публичными слушаниями. В случае если по итогам первого рассмотрения материалов схемы органом исполнительной власти муниципального образования схема теплоснабжения будет направлена на доработку по причине, связанной с некачественной разработкой проекта схемы теплоснабжения (несоответствие проекта схемы требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании на проектирование), Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 10% от общей стоимости работ по договору.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
П.5.1.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на Схему теплоснабжения устанавливается в течение 1 года с момента приемки результата работ. Гарантийный срок прекращается в случае утверждения новой редакции Схемы теплоснабжения при ее ежегодной актуализации.
П.5.2.	Объем гарантийных обязательств	Консультирование Заказчика, либо сотрудников Администрации муниципального образования – г. Новочебоксарск в течение гарантийного срока в ходе использования Схемы теплоснабжения и Электронной модели системы теплоснабжения по требованию Заказчика. В течение года после окончания работы, оказывать консультации по пользованию электронной моделью, обеспечить гарантийное обслуживание и работоспособность электронной модели. При необходимости Исполнитель за свой счет обязан восстановить работоспособность Электронной модели системы теплоснабжения, электронных форматов Схемы теплоснабжения, внести исправления в бумажный и/или электронный форматы Схемы теплоснабжения, если в ходе ее использования будут выявлены ошибки и замечания, пропущенные и не учтенные в ходе рассмотрения проекта Схемы теплоснабжения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ		
П.6.1	Результаты работ	Результатом оказанных услуг будет считаться актуализированная и утвержденная в соответствии с требованиями действующего законодательства (с учетом всех изменений, вступивших в силу на момент заключения договора на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения) Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования – г. Новочебоксарск. В обязанности исполнителя входит разработка, сопровождение и контроль выполнения сроков процесса согласования и утверждения проекта актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск, включая выполнение работ по устранению замечаний, выявленных по результатам выполнения работ. Услуги по договору в целом считаются оказанными по итогам передачи Заказчику отчетных документов, указанных в п. 6.2. настоящего Технического задания, после утверждения схемы теплоснабжения органом исполнительной власти, наделенным полномочиями рассмотрения и утверждения схем теплоснабжения (Администрация муниципального образования – г. Новочебоксарск). Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней после официального опубликования документа об утверждении Схемы теплоснабжения и предоставления Заказчику Отчетных документов.
П.6.2.	Состав отчетных документов	Состав отчетных документов включает в себя соответствующие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 текстовые, графические и в электронном виде материалы актуализируемой Схемы теплоснабжения: - разделов Утверждаемой части; - Электронной модели системы теплоснабжения; - глав Обосновывающих материалов. Результаты работ должны быть переданы Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде (один экземпляр для Администрации муниципального образования – г. Новочебоксарск; и два экземпляра для Заказчика) и в 3-х экземплярах – на электронном носителе (на компакт диске). Текстовый материал проекта Схемы теплоснабжения должен быть в формате .doc (.docx). Графические материалы в виде чертежей, схем, планов и других документов должны быть выполнены в формате AutoCAD (.dwg). Иные электронные форматы для графических материалов могут применяться только после согласования с Заказчиком. Контрольный экземпляр электронного вида проекта Схемы теплоснабжения должен быть представлен на каждом электронном носителе в формат Adobe Acrobat (.pdf) со всех текстовых и графических материалов. Передача документов в сканированном виде не допускается. Электронную модель системы теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск предоставить в 2-х экземплярах – на электронном носителе (на

		компакт диске), отдельно от основных материалов Схемы теплоснабжения муниципального образования – г. Новочебоксарск. Базы данных электронных моделей систем теплоснабжения должны быть представлены в форматах выбранного программного комплекса ГИС ZuluGIS и согласованного с Заказчиком.
П.6.3.	Технический контроль выполнения работ	Заказчик осуществляет приёмку работ на основании актов приёма-сдачи документации с привлечением, при необходимости, независимого эксперта.
П.6.4.	Прочие требования	Сбор информации и материалов для актуализации Схемы теплоснабжения, включая данные о состоянии инфраструктуры, потребителей, системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, топливообеспечения и др., выполняется Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель осуществляет сопровождение результатов услуг в ходе проведения согласования. Сроки устранения замечаний к проекту Схемы теплоснабжения на любом этапе выполнения работ должны согласовываться с Заказчиком. Обеспечить участие своими силами и за свой счет представителей Исполнителя для защиты подготовленного проекта Схемы теплоснабжения при проведении публичных слушаний. Места проведения указанных мероприятий указаны ориентировочно и могут быть изменены организациями их проводящими.
П.6.5.	Требования к материально-техническим ресурсам участника закупки/исполнителя	К материально-техническим ресурсам организации участника закупки/исполнителя услуг по актуализации схемы теплоснабжения города, поселения или городского округа в соответствии с настоящим техническим заданием предъявляются следующие требования: - Наличие программного комплекса ГИС ZuluGIS (ZuluGIS разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) версия не ниже 8.0, с расчетным модулем «ZULU THERMO» (подтверждается копией лицензии, сертификатом).
П.6.6.	Требования к персоналу участника закупки/исполнителя	К персоналу участника закупки/исполнителя предъявляются следующие требования: - Наличие обученных работе в программно-расчетном комплексе ГИС ZuluGIS в расчетном модуле «ZULU THERMO» не менее 2 человек; - Наличие персонала с высшим теплотехническим или теплоэнергетическим образованием не менее 2 человек. Документы, подтверждающие квалификацию для выполнения работ по разработке проектов схем теплоснабжения, наружных сетей теплоснабжения, их сооружений, а также электронных моделей: - копии свидетельств (сертификатов) об обучении работе в программно-расчетном комплексе «ZULU THERMO»; - справка о кадровых ресурсах. Копии документов содержащие персональные данные, должны предоставляться вместе с согласием на обработку персональных данных.
П.6.7.	Срок выполнения работ	<i>Начало работ: 16 февраля 2022 года.</i> <i>Срок окончания: 01 июня 2022 года.</i> За дату завершения работ по договору в целом принимается дата передачи Заказчику отчетных документов, указанных в п. 6.2. настоящего Технического задания, после утверждения схемы теплоснабжения органом исполнительной власти, наделенным полномочиями рассмотрения и утверждения схем теплоснабжения (Администрация муниципального образования – г. Новочебоксарск).

Главный инженер



В.А. Халев

Заместитель директора филиала
по коммерции и развитию



А.Ю. Ложкин